

## ПРОТОКОЛ

заседания общественной комиссии по отбору дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ

15.12.2022г.

с.Орда, ул.Советская, д.12

### Присутствовали:

Председатель комиссии: Мелёхин А.С., глава муниципального округа - глава администрации Ординского муниципального округа;

Заместитель председателя: Поварнин В.В., заместитель главы администрации муниципального округа по вопросам ЖКХ, инфраструктуры и градостроительства;

Секретарь: Климова В.В., консультант отдела инфраструктуры и ЖКХ администрации Ординского муниципального округа;

### Члены комиссии:

-Елькина Д.О., начальник отдела инфраструктуры и ЖКХ администрации Ординского муниципального округа;

-Жёлтышева И.Г., начальник управления финансов;

-Старкова Е.Г., начальник управления экономического развития и сельского хозяйства;

-Житников П.Л., и.о. начальника МУ «ОКС» Ординского муниципального округа;

-Шляпникова Н.С., начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Ординского муниципального округа;

-Запывалова Л.Н., начальник управления имущественных и земельных отношений Ординского муниципального округа;

6 членов Комиссии из 10, кворум имеется, состав Комиссии утвержден постановлением администрации Ординского муниципального округа от 01.04.2022 №264.

### Повестка:

1. О внесении изменений в локальные сметные расчеты по благоустройству дворовых территорий, включенных в адресный перечень на 2023 год в рамках подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и сферы ЖКХ Ординского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Ординского муниципального округа от 24.09.2020 № 971».

### Слушали:

**докладчик:** Климова В.В., консультант отдела инфраструктуры и ЖКХ администрации Ординского муниципального округа.

Согласно протокола заседания общественной комиссии по отбору дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ от 30.11.2022 года комиссией единогласно принято решение:

«Внести изменения в локальные сметные расчеты по благоустройству дворовых территорий, включенных в адресный перечень на 2023 год в рамках подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и сферы ЖКХ Ординского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Ординского муниципального округа от 24.09.2020 № 971» на 2023 год:

№ п/п	Адрес дворовой территории	Сметная стоимость, тыс.рублей
1	с. Орда, ул. Пролетарская, д. 1 и д.3 (общий двор)	1 511,83016

2	с. Орда, ул. Пролетарская, д. 5	1 068,51196
3	с.Орда, ул.Пролетарская, д.7 и д.9 (общий двор)	5 148,68510
	итого	7 727,02722

».

В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Пермского края бюджету муниципального образования Пермского края на реализацию программ формирования современной городской среды от 20.01.2022 № 57538000-1-2022-003, Соглашением о предоставлении субсидии и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Пермского края бюджету муниципального образования Пермского края, источником предоставления которых являются средства бюджета Пермского края от 27.12.2021 №109, объем бюджетных ассигнований Ординскому муниципальному округу на 2023 год составляет 7 726,73571 тыс.руб.

Возникла необходимость в приведении в соответствие, согласно требований ГКУ Пермского края «Центр организации закупок», локальных сметных расчетов по благоустройству дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2023 году.

Сметная стоимость по благоустройству дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2023 году после приведения в соответствии, составила:

№ п/п	Адрес дворовой территории	Сметная стоимость*, тыс.рублей
1	с. Орда, ул. Пролетарская, д. 1 и д.3 (общий двор)	1 505,01086
2	с. Орда, ул. Пролетарская, д. 5	1 063,61357
3	с.Орда, ул.Пролетарская, д.7 и д.9 (общий двор)	5 131,03979
	итого	7 699,66422

\*Копии локально-сметных расчетов прилагаются к протоколу:

- ЛСР «Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Пермский край, с. Орда, ул. Пролетарская, д. 1 и д.3 (общий двор)» на 9 л. в 1 экз.;
- ЛСР «Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Пермский край, с. Орда, ул. Пролетарская, д. 5» на 9 л. в 1 экз.;
- ЛСР «Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Пермский край, с. Орда, ул. Пролетарская, д. 7 и д.9 (общий двор)» на 16л. в 1 экз.

В соответствии с положением об общественной комиссии по отбору дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Ординского муниципального округа от 01.04.2022 года №264:

В полномочия комиссии входит одобрение предварительных объемов распределения субсидий, предусмотренных на софинансирование проектов по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий Ординского муниципального округа Пермского края.

Объем сметной стоимости благоустройства дворовых территорий меньше суммы бюджетных ассигнований Ординскому муниципальному округу на 2023 год на 27,07149тыс.руб.

Начальная максимальная цена контракта, объявленная по аукциону, с учетом коэффициента инфляции 1,061 тыс.руб. составляет 7 726,73571 тыс.руб., что не превышает объем бюджетных ассигнований Ординскому муниципальному округу на 2023 год.

#### Предложено:

С целью качественного выполнения работ по благоустройству дворовых территорий внести изменения в локальные сметные расчеты по благоустройству дворовых территорий, включенных в адресный перечень на 2023 год в рамках подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и сферы ЖКХ Ординского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Ординского муниципального округа от 24.09.2020 № 971» на 2023 год:

№ п/п	Адрес дворовой территории	Сметная стоимость, тыс.рублей
-------	---------------------------	-------------------------------

1	с. Орда, ул. Пролетарская, д. 1 и д.3 (общий двор)	1 505,01086
2	с. Орда, ул. Пролетарская, д. 5	1 063,61357
3	с.Орда, ул.Пролетарская, д.7 и д.9 (общий двор)	5 131,03979
	итого	7 699,66422

**Обмен мнениями.**

**Решение:**

Внести изменения в локальные сметные расчеты по благоустройству дворовых территорий, включенных в адресный перечень на 2023 год в рамках подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и сферы ЖКХ Ординского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Ординского муниципального округа от 24.09.2020 № 971» на 2023 год:

№ п/п	Адрес дворовой территории	Сметная стоимость, тыс.рублей
1	с. Орда, ул. Пролетарская, д. 1 и д.3 (общий двор)	1 505,01086
2	с. Орда, ул. Пролетарская, д. 5	1 063,61357
3	с.Орда, ул.Пролетарская, д.7 и д.9 (общий двор)	5 131,03979
	итого	7 699,66422


**Голосование:** Единогласно.


Председатель комиссии


Заместитель председателя:


Секретарь комиссии


Члены комиссии:


 А.С.Мелёхин


 В.В.Поварницин


 В.В. Климова


 И.Г. Жёлтышева

 Е.Г. Старкова

 Д.О. Елькина

 Н.С. Шляпникова

 П.Л. Житников

 Л.Н. Запивалова

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_ 2022 года

Наименование программного продукта  
 Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам  
 Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации  
 Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник отдела инфраструктуры и ЖИЖК

Д.О. Елькина

\_\_\_\_\_ 2022 года

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 3

Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Пермский край, с. Орда, ул. Пролетарская, д. 7 и д.9 (общий двор)

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание дефектная ведомость № 3

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

3 кв 2022 г

<b>Сметная стоимость</b>	<u>5131,04</u>	<u>(532,21)</u> тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	<u>4207,11</u>	<u>(438,05)</u> тыс.руб.
монтажных работ	<u>68,17</u>	<u>(5,35)</u> тыс.руб.
оборудования	<u>0,58</u>	<u>(0,11)</u> тыс.руб.
прочих затрат	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	<u>145,16</u>	<u>(4,61)</u> тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	<u>527,03</u>	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	<u>181,26</u>	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. внутридворовые проезды</b>											
<b>1</b>	<b>ФЕР01-01-014-05</b>	<b>Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2</b> Объем= $((1873-260)*0,25) / 1000$	<b>1000 м3</b>			<b>0,40325</b>					
		1 ОТ					210,60		84,92	31,52	2 676,68
		2 ЭМ					5 255,41		2 119,24	11,26	23 862,64
		3 в т.ч. ОТм					897,84		362,05	31,52	11 411,82
		4 М					4,34		1,75	8,04	14,07
		ЗТ	чел.-ч	27		10,88775					
		ЗТм	чел.-ч	77,4		31,21155					
		Итого по расценке					5 470,35		2 205,91		26 553,39
		ФОТ							446,97		14 088,50
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			411,21		12 961,42
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			205,61		6 480,71
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 822,73</b>		<b>45 995,52</b>
<b>2</b>	<b>ФССЦпг-03-21-01-003</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км</b> Объем= $403,25*1,7$	<b>1 т груза</b>			<b>685,525</b>	<b>4,80</b>		<b>3 290,52</b>	<b>11,42</b>	<b>37 577,74</b>
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 290,52</b>		<b>37 577,74</b>
<b>3</b>	<b>ФЕР27-04-001-02</b>	<b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы</b>  Объем= $(1873*0,1) / 100$	<b>100 м3</b>			<b>1,873</b>					
		1 ОТ					115,49		216,31	31,52	6 818,09
		2 ЭМ					3 357,76		6 289,08	11,26	70 815,04
		3 в т.ч. ОТм					181,59		340,12	31,52	10 720,58
		4 М					17,08		31,99	8,04	257,20
		ЗТ	чел.-ч	14,4		26,9712					
		ЗТм	чел.-ч	14,81		27,73913					
		Итого по расценке					3 490,33		6 537,38		77 890,33
		ФОТ							556,43		17 538,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			817,95		25 781,84
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			745,62		23 501,82
		<b>Всего по позиции</b>							<b>8 100,95</b>		<b>127 173,99</b>
4	ФССЦ-02.2.04.03-0003	Смесь песчано-гравийная природная (Автомобильные дороги) Объем=187,3*1,22	м3			228,506	60,00		13 710,36	8,04	110 231,29
		<b>Всего по позиции</b>							<b>13 710,36</b>		<b>110 231,29</b>
5	ФССЦпг-03-21-01-036	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 36 км Объем=228,506*1,6	1 т груза			365,6096	21,65		7 915,45	11,42	90 394,44
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7 915,45</b>		<b>90 394,44</b>
6	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-365,6096	19,29		-7 052,61	11,42	-80 540,81
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-7 052,61</b>		<b>-80 540,81</b>
7	ФЕР27-04-007-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных Объем=1873 / 1000	1000 м2			1,873					
		1 ОТ					269,61		504,98	31,52	15 916,97
		2 ЭМ					6 250,94		11 708,01	11,26	131 832,19
		3 в т.ч. ОТм					371,02		694,92	31,52	21 903,88
		4 М					20 487,60		38 373,27	8,04	308 521,09
		ЗТ	чел.-ч	33		61,809					
		ЗТм	чел.-ч	32,36		60,61028					
		<b>Итого по расценке</b>						27 008,15	50 586,26		456 270,25
		ФОТ							1 199,90		37 820,85
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1 763,85		55 596,65
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			1 607,87		50 679,94
		<b>Всего по позиции</b>							<b>53 957,98</b>		<b>562 546,84</b>
8	ФССЦпг-03-21-01-046	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 46 км	1 т груза			534,9288	25,59		13 688,83	11,42	156 326,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(28,095+353,997)*1,4									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>13 688,83</b>		<b>156 326,44</b>
9	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-534,9288		19,29	-10 318,78	11,42	-117 840,47
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-10 318,78</b>		<b>-117 840,47</b>
10	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов Объем=1873*0,5/1000	т			0,9365					
		2 ЭМ						39,10	36,62	11,26	412,34
		3 в т.ч. ОТм						7,15	6,70	31,52	211,18
		ЗТм	чел.-ч	0,66		0,61809					
		<b>Итого по расценке</b>						39,10	36,62		412,34
		ФОТ							6,70		211,18
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			9,85		310,43
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			8,98		282,98
		<b>Всего по позиции</b>							<b>55,45</b>		<b>1 005,75</b>
11	ФССЦ-01.2.03.07-0021	Эмульсия битумная (Автомобильные дороги)	т			0,96456		2 723,20	2 626,69	8,04	21 118,59
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 626,69</b>		<b>21 118,59</b>
12	ФССЦпг-03-21-01-113	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 113 км	1 т груза			0,964595		51,96	50,12	11,42	572,37
		<b>Всего по позиции</b>							<b>50,12</b>		<b>572,37</b>
13	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-0,964595		19,29	-18,61	11,42	-212,53
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-18,61</b>		<b>-212,53</b>
14	ФЕР27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона Объем=(1873*0,04*2,33) / 100	100 т			1,745636					
		1 ОТ						212,48	370,91	31,52	11 691,08
		2 ЭМ						5 536,89	9 665,39	11,26	108 832,29
		3 в т.ч. ОТм						284,69	496,97	31,52	15 664,49
		4 М						123,62	215,80	8,04	1 735,03
		ЗТ	чел.-ч	21,77		38,0024957					
		ЗТм	чел.-ч	21,5		37,531174					
		<b>Итого по расценке</b>						5 872,99	10 252,10		122 258,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							867,88		27 355,57
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1 275,78		40 212,69
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			1 162,96		36 656,46
		<b>Всего по позиции</b>							<b>12 690,84</b>		<b>199 127,55</b>
15	ТЦ_04.2.01.00_59_590422761 438_19.07.2022_02	Асфальтобетон А16Он по ГОСТ Р58406.2-2020  (Автомобильные дороги) Цена=6850/1,2	т			176,309236	5 708,33		125 178,02	8,04	1 006 431,30
		<b>Всего по позиции</b>							<b>125 178,02</b>		<b>1 006 431,30</b>
16	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см  Объем=1873 / 1000	1000 м2			1,873					
		1 ОТ						154,49	289,36	31,52	9 120,63
		2 ЭМ						4 510,84	8 448,80	11,26	95 133,49
		3 в т.ч. ОТм						101,52	190,15	31,52	5 993,53
		4 М						1 056,43	1 978,69	8,04	15 908,67
		ЗТ	чел.-ч	16,63		31,14799					
		ЗТм	чел.-ч	7,86		14,72178					
		<b>Итого по расценке</b>						5 721,76	10 716,85		120 162,79
		ФОТ							479,51		15 114,16
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			704,88		22 217,82
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			642,54		20 252,97
		<b>Всего по позиции</b>							<b>12 064,27</b>		<b>162 633,58</b>
17	ТЦ_04.2.01.00_59_590422761 438_19.07.2022_02	Асфальтобетон А16Вн по ГОСТ Р58406.2-2020  (Автомобильные дороги) Объем=1873*0,04*2,33 Цена=6766,67/1,2	т			174,5636	5 638,89		122 430,96	8,04	984 344,94
		<b>Всего по позиции</b>							<b>122 430,96</b>		<b>984 344,94</b>
18	ФССЦпг-03-21-01-131	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 131 км	1 т груза			350,87	59,05		20 718,87	11,42	236 609,50



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=176,31+174,56									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>20 718,87</b>		<b>236 609,50</b>
19	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-350,87		19,29	-6 768,28	11,42	-77 293,76
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-6 768,28</b>		<b>-77 293,76</b>
20	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=113 / 100	100 м			1,13					
		1 ОТ						590,51	667,28	31,52	21 032,67
		2 ЭМ						73,02	82,51	11,26	929,06
		3 в т.ч. ОТм						8,70	9,83	31,52	309,84
		4 М						3 690,05	4 169,76	8,04	33 524,87
		ЗТ	чел.-ч	69,8		78,874					
		ЗТм	чел.-ч	0,65		0,7345					
		<b>Итого по расценке</b>						<b>4 353,58</b>	<b>4 919,55</b>		<b>55 486,60</b>
		ФОТ							677,11		21 342,51
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			995,35		31 373,49
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			907,33		28 598,96
		<b>Всего по позиции</b>							<b>6 822,23</b>		<b>115 459,05</b>
21	ФССЦ-05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 (Автомобильные дороги)	шт			113		63,12	7 132,56	8,04	57 345,78
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7 132,56</b>		<b>57 345,78</b>

**Итого по разделу 1 внутридворовые проезды**

**389 098,55**

**Раздел 2. тротуары**

22	ФЕР46-04-003-01	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100  Объем=58*1,2*0,1	м3			6,96					
		1 ОТ						82,49	574,13	31,52	18 096,58
		2 ЭМ						233,93	1 628,15	11,26	18 332,97
		ЗТ	чел.-ч	9,67		67,3032					
		<b>Итого по расценке</b>						<b>316,42</b>	<b>2 202,28</b>		<b>36 429,55</b>
		ФОТ							574,13		18 096,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			591,35		18 639,48
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			338,74		10 676,98
	<b>Всего по позиции</b>								<b>3 132,37</b>		<b>65 746,01</b>
<b>23</b>	<b>ФЕР01-01-014-05</b>	<b>Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2</b> Объем=(97*0,2) / 1000		<b>1000 м3</b>		<b>0,0194</b>					
		1 ОТ					210,60		4,09	31,52	128,92
		2 ЭМ					5 255,41		101,95	11,26	1 147,96
		3 в т.ч. ОТм					897,84		17,42	31,52	549,08
		4 М					4,34		0,08	8,04	0,64
		ЗТ	чел.-ч	27		0,5238					
		ЗТм	чел.-ч	77,4		1,50156					
		Итого по расценке					5 470,35		106,12		1 277,52
		ФОТ							21,51		678,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			19,79		623,76
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			9,89		311,88
	<b>Всего по позиции</b>								<b>135,80</b>		<b>2 213,16</b>
<b>24</b>	<b>ФССЦпг-03-21-01-003</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км</b> Объем=(19,4*1,7)+(6,96*2,4)		<b>1 т груза</b>		<b>49,684</b>		<b>4,80</b>	<b>238,48</b>	<b>11,42</b>	<b>2 723,44</b>
	<b>Всего по позиции</b>								<b>238,48</b>		<b>2 723,44</b>
<b>25</b>	<b>ФЕР01-02-027-05</b>	<b>Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2</b> Объем=97 / 1000		<b>1000 м2</b>		<b>0,097</b>					
		1 ОТ					1 049,19		101,77	31,52	3 207,79
		ЗТ	чел.-ч	123		11,931					
		Итого по расценке					1 049,19		101,77		3 207,79
		ФОТ							101,77		3 207,79
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			90,58		2 854,93
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			41,73		1 315,19
	<b>Всего по позиции</b>								<b>234,08</b>		<b>7 377,91</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	ФЕР27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы  Объем=(97*0,1) / 100	100 м3			0,097					
		1 ОТ					115,49		11,20	31,52	353,02
		2 ЭМ					3 357,76		325,70	11,26	3 667,38
		3 в т.ч. ОТм					181,59		17,61	31,52	555,07
		4 М					17,08		1,66	8,04	13,35
		ЗТ	чел.-ч	14,4		1,3968					
		ЗТм	чел.-ч	14,81		1,43657					
		Итого по расценке					3 490,33		338,56		4 033,75
		ФОТ							28,81		908,09
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			42,35		1 334,89
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			38,61		1 216,84
		<b>Всего по позиции</b>							<b>419,52</b>		<b>6 585,48</b>
27	ФССЦ-02.2.04.03-0003	Смесь песчано-гравийная природная (Автомобильные дороги)  Объем=9,7*1,22	м3			11,834	60,00		710,04	8,04	5 708,72
		<b>Всего по позиции</b>							<b>710,04</b>		<b>5 708,72</b>
28	ФССЦпр-03-21-01-036	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 36 км  Объем=11,834*1,6	1 т груза			18,9344	21,65		409,93	11,42	4 681,40
		<b>Всего по позиции</b>							<b>409,93</b>		<b>4 681,40</b>
29	ФССЦпр-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-18,9344	19,29		-365,24	11,42	-4 171,04
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-365,24</b>		<b>-4 171,04</b>
30	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня  Объем=(97*0,1) / 100	100 м3			0,097					
		1 ОТ					173,23		16,80	31,52	529,54
		2 ЭМ					5 268,76		511,07	11,26	5 754,65
		3 в т.ч. ОТм					267,67		25,96	31,52	818,26
		4 М					17,08		1,66	8,04	13,35
		ЗТ	чел.-ч	21,6		2,0952					
		ЗТм	чел.-ч	20,6		1,9982					
		Итого по расценке					5 459,07		529,53		6 297,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							42,76		1 347,80
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			62,86		1 981,27
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			57,30		1 806,05
		<b>Всего по позиции</b>							<b>649,69</b>		<b>10 084,86</b>
31	ФССЦ-02.2.05.04-1772	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2 (Автомобильные дороги) Объем=97*0,1*1,26	м3			12,222	114,13		1 394,90	8,04	11 215,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 394,90</b>		<b>11 215,00</b>
32	ФССЦпг-03-21-01-036	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 36 км Объем=12,222*1,4	1 т груза			17,1108	21,65		370,45	11,42	4 230,54
		<b>Всего по позиции</b>							<b>370,45</b>		<b>4 230,54</b>
33	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-17,1108	19,29		-330,07	11,42	-3 769,40
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-330,07</b>		<b>-3 769,40</b>
34	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов Объем=(230+56)*0,5/1000	т			0,143					
		2 ЭМ					39,10		5,59	11,26	62,94
		3 в т.ч. ОТм					7,15		1,02	31,52	32,15
		ЗТм	чел.-ч	0,66		0,09438					
		<b>Итого по расценке</b>					39,10		5,59		62,94
		ФОТ							1,02		32,15
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1,50		47,26
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			1,37		43,08
		<b>Всего по позиции</b>							<b>8,46</b>		<b>153,28</b>
35	ФССЦ-01.2.03.07-0024	Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 или эквивалент (Автомобильные дороги)	т			0,14729	1 923,08		283,25	8,04	2 277,33
		<b>Всего по позиции</b>							<b>283,25</b>		<b>2 277,33</b>
36	ФССЦпг-03-21-01-113	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 113 км	1 т груза			0,14729	51,96		7,65	11,42	87,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7,65</b>		<b>87,36</b>
37	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-0,14729	19,29		-2,84	11,42	-32,43
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-2,84</b>		<b>-32,43</b>
38	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2			2,86					
		Объем=(230+56) / 100									
		1 ОТ					133,78		382,61	31,52	12 059,87
		2 ЭМ					57,32		163,94	11,26	1 845,96
		3 в т.ч. ОТм					0,80		2,29	31,52	72,18
		4 М					131,40		375,80	8,04	3 021,43
		ЗТ	чел.-ч	14,4		41,184					
		ЗТм	чел.-ч	0,07		0,2002					
		<b>Итого по расценке</b>					<b>322,50</b>		<b>922,35</b>		<b>16 927,26</b>
		ФОТ							384,90		12 132,05
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			434,94		13 709,22
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			296,37		9 341,68
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 653,66</b>		<b>39 978,16</b>
39	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	100 м2			2,86					
		Объем=(230+56) / 100									
		толщиной до 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)									
		1 ОТ					21,55	4	246,53	31,52	7 770,63
		2 ЭМ					8,40	4	96,10	11,26	1 082,09
		ЗТ	чел.-ч	2,32	4	26,5408					
		<b>Итого по расценке</b>					<b>29,95</b>		<b>342,63</b>		<b>8 852,72</b>
		ФОТ							246,53		7 770,63
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			362,40		11 422,83
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			330,35		10 412,64
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 035,38</b>		<b>30 688,19</b>
40	ТЦ_04.2.01.00_59_590422761_438_19.07.2022_02	Асфальтобетон А16Вн по ГОСТ Р58406.2-2020	т			34,2628	5 638,89		24 030,37	8,04	193 204,16
		(Автомобильные дороги)									
		Объем=20,4204+13,8424									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена=6766,67/1,2									
		Всего по позиции							24 030,37		193 204,16
41	ФССЦпг-03-21-01-131	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 131 км	1 т груза			34,2628	59,05		2 023,22	11,42	23 105,17
		Всего по позиции							2 023,22		23 105,17
42	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-34,2628	19,29		-660,93	11,42	-7 547,82
		Всего по позиции							-660,93		-7 547,82
43	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=116 / 100	100 м			1,16					
		1 ОТ					590,51		684,99	31,52	21 590,88
		2 ЭМ					73,02		84,70	11,26	953,72
		3 в т.ч. ОТм					8,70		10,09	31,52	318,04
		4 М					3 690,05		3 688,25	8,04	29 653,53
		ЗТ	чел.-ч	69,8		80,968					
		ЗТм	чел.-ч	0,65		0,754					
		Итого по расценке					3 843,06		4 457,94		52 198,13
		ФОТ							695,08		21 908,92
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1 021,77		32 206,11
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			931,41		29 357,95
		Всего по позиции							6 411,12		113 762,19
44	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (Автомобильные дороги)	шт			116	22,36		2 593,76	8,04	20 853,83
		Всего по позиции							2 593,76		20 853,83

Итого по разделу 2 тротуары

44 383,05

Раздел 3. оснащение

45	ФЕР09-08-001-03	Установка оборудования: на подготовленный бетонный фундамент Объем=6 / 100	100 шт			0,06					
		1 ОТ					375,75		22,55	31,52	710,78
		2 ЭМ					732,40		43,94	11,26	494,76
		3 в т.ч. ОТм					345,45		20,73	31,52	653,41
		ЗТ	чел.-ч	44,05		2,643					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	29,78		1,7868					
		Итого по расценке					1 108,15		66,49		1 205,54
		ФОТ							43,28		1 364,19
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			40,25		1 268,70
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			26,83		845,80
		<b>Всего по позиции</b>							<b>133,57</b>		<b>3 320,04</b>
46	ФССЦ-01.7.15.02-0040	Болты анкерные с гайкой, размер 12,0x100 мм (Строительные металлические конструкции) Объем=12 / 100	шт	100		0,12	272,00		32,64	8,04	262,43
		<b>Всего по позиции</b>							<b>32,64</b>		<b>262,43</b>
47	ФССЦ-15.2.03.06-0013	Урна металлическая опрокидывающаяся (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	шт			3	524,20		1 572,60	8,04	12 643,70
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 572,60</b>		<b>12 643,70</b>
48	ФССЦ-15.2.03.04-0052	Скамья парковая: СК-3, размеры 2000x330x440 мм (Автомобильные дороги)	шт			3	861,65		2 584,95	8,04	20 783,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 584,95</b>		<b>20 783,00</b>
49	ФЕРм08-03-593-18	Кронштейны со светильниками по: колоннам, фермам, балкам на мостиках Объем=5 / 100	шт			0,05					
		1 ОТ					1 261,82		63,09	31,52	1 988,60
		2 ЭМ					36,22		1,81	11,26	20,38
		3 в т.ч. ОТм					5,02		0,25	31,52	7,88
		4 М					75,14		3,76	8,04	30,23
		ЗТ	чел.-ч	127,2		6,36					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,02					
		Итого по расценке					1 373,18		68,66		2 039,21
		ФОТ							63,34		1 996,48
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			61,44		1 936,59
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			32,30		1 018,20
		<b>Всего по позиции</b>							<b>162,40</b>		<b>4 994,00</b>
50	ФССЦ-20.3.03.05-0071	Светильники уличного освещения светодиодный (Электротехнические установки на других объектах)	шт			5	704,13		3 520,65	8,04	28 306,03
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 520,65</b>		<b>28 306,03</b>
51	ФССЦ-20.2.06.05-0011	Кронштейн КР-3 с переменным углом (Материалы для строительных работ)	шт			5	48,24		241,20	8,04	1 939,25
		<b>Всего по позиции</b>							<b>241,20</b>		<b>1 939,25</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	ФЕРм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм <sup>2</sup> Объем=130 / 100	100 м			1,3					
		1 ОТ					42,21		54,87	31,52	1 729,50
		2 ЭМ					1,81		2,35	11,26	26,46
		3 в т.ч. ОТм					0,26		0,34	31,52	10,72
		4 М					11,27		14,65	8,04	117,79
		ЗТ	чел.-ч	4,49		5,837					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,026					
		Итого по расценке					55,29		71,87		1 873,75
		ФОТ							55,21		1 740,22
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			53,55		1 688,01
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			28,16		887,51
		<b>Всего по позиции</b>							<b>153,58</b>		<b>4 449,27</b>
53	ФССЦ-21.1.06.09-0091	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 2х1,5-660  (Электротехнические установки на других объектах) Объем=130 / 1000	1000 м			0,13	2 554,00		332,02	8,04	2 669,44
		<b>Всего по позиции</b>							<b>332,02</b>		<b>2 669,44</b>
54	ФЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм Объем=130 / 100	100 м			1,3					
		1 ОТ					178,98		232,67	31,52	7 333,76
		2 ЭМ					33,80		43,94	11,26	494,76
		3 в т.ч. ОТм					2,26		2,94	31,52	92,67
		4 М					18,89		24,56	8,04	197,46
		ЗТ	чел.-ч	19,04		24,752					
		ЗТм	чел.-ч	0,18		0,234					
		Итого по расценке					231,67		301,17		8 025,98
		ФОТ							235,61		7 426,43
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			228,54		7 203,64
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			120,16		3 787,48
		<b>Всего по позиции</b>							<b>649,87</b>		<b>19 017,10</b>
55	ФССЦ-24.3.01.02-0021	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм  (Электротехнические установки на других объектах)	м			130	1,61		209,30	8,04	1 682,77



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всего по позиции</b>							<b>209,30</b>		<b>1 682,77</b>
56	ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт			2					
		1 ОТ					12,74		25,48	31,52	803,13
		2 ЭМ					0,87		1,74	11,26	19,59
		4 М					20,04		40,08	8,04	322,24
		ЗТ	чел.-ч	1,34		2,68					
		Итого по расценке					33,65		67,30		1 144,96
		ФОТ							25,48		803,13
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			24,72		779,04
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			12,99		409,60
		<b>Всего по позиции</b>							<b>105,01</b>		<b>2 333,60</b>
57	ФССЦ-62.1.01.09-0073	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 10А (Инженерное оборудование)	шт			2	46,25		92,50	5,26	486,55
О		<b>Всего по позиции</b>							<b>92,50</b>		<b>486,55</b>
58	ФЕРм08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт			2					
		1 ОТ					25,40		50,80	31,52	1 601,22
		2 ЭМ					1,63		3,26	11,26	36,71
		3 в т.ч. ОТм					0,22		0,44	31,52	13,87
		4 М					43,04		86,08	8,04	692,08
		ЗТ	чел.-ч	2,56		5,12					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,04					
		Итого по расценке					70,07		140,14		2 330,01
		ФОТ							51,24		1 615,09
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			49,70		1 566,64
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			26,13		823,70
		<b>Всего по позиции</b>							<b>215,97</b>		<b>4 720,35</b>
59	ФССЦ-62.1.02.03-0002	Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки: КМПн 1/4 (Инженерное оборудование)	10 шт			0,2	91,60		18,32	5,26	96,36
О		Объем=2 / 10									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>18,32</b>		<b>96,36</b>
<b>Итого по разделу 3 оснащение</b>									<b>10 024,58</b>		
<b>Итого по смете:</b>											
Итого прямые затраты (справочно)									426 757,50		3 750 858,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							4 605,34		145 160,34
		Эксплуатация машин							64 560,05		730 657,52
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							2 199,83		69 338,65
		Материалы							357 592,11		2 875 040,59
		Строительные работы							438 046,56		4 207 111,02
		Строительные работы							414 850,40		3 942 210,88
		в том числе:									
		оплата труда							4 178,43		131 704,13
		эксплуатация машин и механизмов							41 310,79		465 159,48
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							2 195,86		69 213,51
		материалы							353 361,01		2 841 022,55
		накладные расходы							8 646,66		272 542,79
		сметная прибыль							7 353,51		231 781,93
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							23 196,16		264 900,14
		Монтажные работы							5 348,80		68 172,56
		в том числе:									
		оплата труда							426,91		13 456,21
		эксплуатация машин и механизмов							53,10		597,90
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							3,97		125,14
		материалы							4 231,10		34 018,04
		накладные расходы							417,95		13 173,92
		сметная прибыль							219,74		6 926,49
		Оборудование							110,82		582,91
		Инженерное оборудование							110,82		582,91
		<b>Итого</b>							<b>443 506,18</b>		<b>4 275 866,49</b>
		Итого ФОТ (справочно)							6 805,17		214 498,99
		Итого накладные расходы (справочно)							9 064,61		285 716,71
		Итого сметная прибыль (справочно)							7 573,25		238 708,42
		НДС 20%							88 701,24		855 173,30
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>532 207,42</b>		<b>5 131 039,79</b>
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							271 639,35		2 183 980,40

Составил: \_\_\_\_\_

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

<sup>1</sup> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

<sup>2</sup> Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

<sup>3</sup> Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

СОГЛАСОВАНО:

“ ” 2022 года

Наименование программного продукта  
 Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам  
 Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации  
 Наименование зоны субъекта Российской Федерации

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Пермский край, с. Орда, ул. Пролетарская, д. 5

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом  
 Основание Дефектная ведомость № 1

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 кв 2022 г

<b>Сметная стоимость</b>	<b>1063,61</b>	<b>(105,76)</b> тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	879,68	(87,39) тыс.руб.
монтажных работ	6,66	(0,74) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	45,41	(1,44) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		168,45 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		39,50 чел.час.



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник отдела инфраструктуры и ЖКХ

Д.О. Елькина

“13” сентября 2022 года

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. внутридворовые проезды</b>											
1	ФЕР46-04-003-01	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100	м3			10					
		1 ОТ					82,49		824,90	31,52	26 000,85
		2 ЭМ					233,93		2 339,30	11,26	26 340,52
		ЗТ	чел.-ч	9,67		96,7					
		Итого по расценке					316,42		3 164,20		52 341,37
		ФОТ							824,90		26 000,85
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			750,66		23 660,77
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			428,95		13 520,44
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 343,81</b>		<b>89 522,58</b>
2	ФЕР01-01-014-05	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 Объем=(362*0,3) / 1000	1000 м3			0,1086					
		1 ОТ					210,60		22,87	31,52	720,86
		2 ЭМ					5 255,41		570,74	11,26	6 426,53
		3 в т.ч. ОТм					897,84		97,51	31,52	3 073,52
		4 М					4,34		0,47	8,04	3,78
		ЗТ	чел.-ч	27		2,9322					
		ЗТм	чел.-ч	77,4		8,40564					
		Итого по расценке					5 470,35		594,08		7 151,17
		ФОТ							120,38		3 794,38
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			110,75		3 490,83
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			55,37		1 745,41
		<b>Всего по позиции</b>							<b>760,20</b>		<b>12 387,41</b>
3	ФССЦпг-03-21-01-004	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 4 км	1 т груза			208,62	5,75		1 199,57	11,42	13 699,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(108,6*1,7)+(10*2,4)									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 199,57</b>		<b>13 699,09</b>
<b>4</b>	<b>ФЕР01-02-007-01</b>	<b>Уплотнение грунта оснований</b>	<b>100 м2</b>			<b>3,62</b>					
		Объем=362 / 100									
		2 ЭМ					160,84		582,24	11,26	6 556,02
		3 в т.ч. ОТм					8,24		29,83	31,52	940,24
		ЗТм	чел.-ч	0,71		2,5702					
		<b>Итого по расценке</b>					<b>160,84</b>		<b>582,24</b>		<b>6 556,02</b>
		ФОТ							29,83		940,24
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			27,44		865,02
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			13,72		432,51
		<b>Всего по позиции</b>							<b>623,40</b>		<b>7 853,55</b>
<b>5</b>	<b>ФЕР27-04-001-02</b>	<b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы</b>	<b>100 м3</b>			<b>0,362</b>					
		Объем=(362*0,1) / 100									
		1 ОТ					115,49		41,81	31,52	1 317,85
		2 ЭМ					3 357,76		1 215,51	11,26	13 686,64
		3 в т.ч. ОТм					181,59		65,74	31,52	2 072,12
		4 М					17,08		6,18	8,04	49,69
		ЗТ	чел.-ч	14,4		5,2128					
		ЗТм	чел.-ч	14,81		5,36122					
		<b>Итого по расценке</b>					<b>3 490,33</b>		<b>1 263,50</b>		<b>15 054,18</b>
		ФОТ							107,55		3 389,97
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			158,10		4 983,26
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			144,12		4 542,56
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 565,72</b>		<b>24 580,00</b>
<b>6</b>	<b>ФССЦ-02.2.04.03-0003</b>	<b>Смесь песчано-гравийная природная (Автомобильные дороги)</b>	<b>м3</b>			<b>44,164</b>	<b>60,00</b>		<b>2 649,84</b>	<b>8,04</b>	<b>21 304,71</b>
		Объем=36,2*1,22									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 649,84</b>		<b>21 304,71</b>
<b>7</b>	<b>ФССЦпг-03-21-01-036</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 36 км</b>	<b>1 т груза</b>			<b>70,6624</b>	<b>21,65</b>		<b>1 529,84</b>	<b>11,42</b>	<b>17 470,77</b>
		Объем=44,164*1,6									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 529,84</b>		<b>17 470,77</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-70,6624	19,29		-1 363,08	11,42	-15 566,37
		Всего по позиции							-1 363,08		-15 566,37
9	ФЕР27-04-007-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных Объем=362 / 1000	1000 м2			0,362					
		1 ОТ					269,61		97,60	31,52	3 076,35
		2 ЭМ					6 250,94		2 262,84	11,26	25 479,58
		3 в т.ч. ОТм					371,02		134,31	31,52	4 233,45
		4 М					20 487,60		7 416,51	8,04	59 628,74
		ЗТ	чел.-ч	33		11,946					
		ЗТм	чел.-ч	32,36		11,71432					
		Итого по расценке					27 008,15		9 776,95		88 184,67
		ФОТ							231,91		7 309,80
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			340,91		10 745,41
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			310,76		9 795,13
		Всего по позиции							10 428,62		108 725,21
10	ФССЦпг-03-21-01-046	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 46 км Объем=(5,43+68,418)*1,4	1 т груза			103,3872	25,59		2 645,68	11,42	30 213,67
		Всего по позиции							2 645,68		30 213,67
11	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-103,3872	19,29		-1 994,34	11,42	-22 775,36
		Всего по позиции							-1 994,34		-22 775,36
12	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов Объем=362*0,5/1000	т			0,181					
		2 ЭМ					39,10		7,08	11,26	79,72
		3 в т.ч. ОТм					7,15		1,29	31,52	40,66
		ЗТм	чел.-ч	0,66		0,11946					
		Итого по расценке					39,10		7,08		79,72
		ФОТ							1,29		40,66
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1,90		59,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			1,73		54,48
		Всего по позиции							10,71		193,97
13	ФССЦ-01.2.03.07-0021	Эмульсия битумная (Автомобильные дороги)	т			0,18643	2 723,20		507,69	8,04	4 081,83
		Всего по позиции							507,69		4 081,83
14	ФССЦпг-03-21-01-113	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 113 км	1 т груза			0,18643	51,96		9,69	11,42	110,66
		Всего по позиции							9,69		110,66
15	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-0,18643	19,29		-3,60	11,42	-41,11
		Всего по позиции							-3,60		-41,11
16	ФЕР27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона Объем=(362*0,04*2,33) / 100	100 т			0,337384					
		1 ОТ					212,48		71,69	31,52	2 259,67
		2 ЭМ					5 536,89		1 868,06	11,26	21 034,36
		3 в т.ч. ОТм					284,69		96,05	31,52	3 027,50
		4 М					123,62		41,71	8,04	335,35
		ЗТ	чел.-ч	21,77		7,3448497					
		ЗТм	чел.-ч	21,5		7,253756					
		Итого по расценке					5 872,99		1 981,46		23 629,38
		ФОТ							167,74		5 287,17
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			246,58		7 772,14
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			224,77		7 084,81
		Всего по позиции							2 452,81		38 486,33
17	ТЦ_04.2.01.00_59_590422761_438_19.07.2022_02	Асфальтобетон А16Он по ГОСТ Р58406.2-2020 (Автомобильные дороги) Цена=6850/1,2	т			34,075784	5 708,33		24 193,51	8,04	194 515,82
		Всего по позиции							24 193,51		194 515,82
18	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	1000 м2			0,362					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=362 / 1000									
		1 ОТ					154,49		55,93	31,52	1 762,91
		2 ЭМ					4 510,84		1 632,92	11,26	18 386,68
		3 в т.ч. ОТм					101,52		36,75	31,52	1 158,36
		4 М					1 056,43		382,43	8,04	3 074,74
		ЗТ	чел.-ч	16,63		6,02006					
		ЗТм	чел.-ч	7,86		2,84532					
		Итого по расценке					5 721,76		2 071,28		23 224,33
		ФОТ							92,68		2 921,27
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			136,24		4 294,27
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			124,19		3 914,50
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 331,71</b>		<b>31 433,10</b>
19	ТЦ_04.2.01.00_59_590422761 438_19.07.2022_02	Асфальтобетон А16Вн по ГОСТ Р58406.2-2020  (Автомобильные дороги) Объем=362*0,04*2,33 Цена=6766,67/1,2	т			33,7384	5 638,89		23 662,58	8,04	190 247,13
		<b>Всего по позиции</b>							<b>23 662,58</b>		<b>190 247,13</b>
20	ФССЦпг-03-21-01-131	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 131 км Объем=34,075784+33,7384	1 т груза			67,814184	59,05		4 004,43	11,42	45 730,59
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 004,43</b>		<b>45 730,59</b>
21	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-67,814184	19,29		-1 308,14	11,42	-14 938,96
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-1 308,14</b>		<b>-14 938,96</b>
22	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=51 / 100	100 м			0,51					
		1 ОТ					590,51		301,16	31,52	9 492,56
		2 ЭМ					73,02		37,24	11,26	419,32
		3 в т.ч. ОТм					8,70		4,44	31,52	139,95
		4 М					3 690,05		1 621,56	8,04	13 037,34
		ЗТ	чел.-ч	69,8		35,598					
		ЗТм	чел.-ч	0,65		0,3315					
		Итого по расценке					3 843,06		1 959,96		22 949,22
		ФОТ							305,60		9 632,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			449,23		14 159,79
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			409,50		12 907,56
	<b>Всего по позиции</b>								<b>2 818,69</b>		<b>50 016,57</b>
23	ФССЦ-05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 (Автомобильные дороги)	шт			51	63,12		3 219,12	8,04	25 881,72
	<b>Всего по позиции</b>								<b>3 219,12</b>		<b>25 881,72</b>
<b>Итого по разделу 1 внутриворонные проезды</b>									<b>84 288,46</b>		
<b>Раздел 2. оснащение</b>											
24	ФЕР09-08-001-01	Установка оборудования: с погружением в бетонное основание Объем=4 / 100	100 шт			0,04					
		1 ОТ					304,01		12,16	31,52	383,28
		2 ЭМ					3 430,97		137,24	11,26	1 545,32
		3 в т.ч. ОТм					281,18		11,25	31,52	354,60
		4 М					233,10		9,32	8,04	74,93
		ЗТ	чел.-ч	35,64		1,4256					
		ЗТм	чел.-ч	22,48		0,8992					
		Итого по расценке					3 968,08		158,72		2 003,53
		ФОТ							23,41		737,88
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			21,77		686,23
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			14,51		457,49
	<b>Всего по позиции</b>								<b>195,00</b>		<b>3 147,25</b>
25	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Строительные металлические конструкции)	м3			0,1536	592,76		91,05	8,04	732,04
	<b>Всего по позиции</b>								<b>91,05</b>		<b>732,04</b>
26	ФССЦ-15.2.03.06-0013	Урна металлическая опрокидывающаяся (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	шт			2	524,20		1 048,40	8,04	8 429,14
	<b>Всего по позиции</b>								<b>1 048,40</b>		<b>8 429,14</b>
27	ФССЦ-15.2.03.04-0052	Скамья парковая: СК-3, размеры 2000х330х440 мм (Автомобильные дороги)	шт			2	861,65		1 723,30	8,04	13 855,33
	<b>Всего по позиции</b>								<b>1 723,30</b>		<b>13 855,33</b>
28	ФЕРм08-03-593-18	Кронштейны со светильниками по: колоннам, фермам, балкам на мостиках	100 шт			0,01					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=1 / 100									
		1 ОТ					1 261,82		12,62	31,52	397,78
		2 ЭМ					36,22		0,36	11,26	4,05
		3 в т.ч. ОТм					5,02		0,05	31,52	1,58
		4 М					75,14		0,75	8,04	6,03
		ЗТ	чел.-ч	127,2		1,272					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,004					
		Итого по расценке					1 373,18		13,73		407,86
		ФОТ							12,67		399,36
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			12,29		387,38
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			6,46		203,67
		<b>Всего по позиции</b>							<b>32,48</b>		<b>998,91</b>
29	ФССЦ-20.3.03.05-0071	Светильники уличного освещения светодиодный	шт			1	704,13		704,13	8,04	5 661,21
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>704,13</b>		<b>5 661,21</b>
30	ФССЦ-20.2.06.05-0011	Кронштейн КР-3 с переменным углом	шт			1	48,24		48,24	8,04	387,85
		(Материалы для строительных работ)									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>48,24</b>		<b>387,85</b>
<b>Итого по разделу 2 оснащение</b>									<b>3 842,60</b>		
<b>Итого по смете:</b>											
		Итого прямые затраты (справочно)							84 141,11		760 581,21
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 440,74		45 412,11
		Эксплуатация машин							15 373,58		173 861,72
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							477,22		15 041,98
		Материалы							67 326,79		541 307,38
		Строительные работы							87 394,45		879 684,52
		Строительные работы							82 674,40		825 781,54
		в том числе:									
		оплата труда							1 428,12		45 014,33
		эксплуатация машин и механизмов							10 653,17		119 954,69
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							477,17		15 040,40
		материалы							66 621,91		535 640,14
		накладные расходы							2 243,58		70 717,49
		сметная прибыль							1 727,62		54 454,89
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							4 720,05		53 902,98
		Монтажные работы							736,61		6 660,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		оплата труда							12,62		397,78
		эксплуатация машин и механизмов							0,36		4,05
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,05		1,58
		материалы							704,88		5 667,24
		накладные расходы							12,29		387,38
		сметная прибыль							6,46		203,67
		<b>Итого</b>							<b>88 131,06</b>		<b>886 344,64</b>
		Итого ФОТ (справочно)							1 917,96		60 454,09
		Итого накладные расходы (справочно)							2 255,87		71 104,87
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 734,08		54 658,56
		НДС 20%							17 626,21		177 268,93
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>105 757,27</b>		<b>1 063 613,57</b>
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							47 856,09		384 762,95

Составил: \_\_\_\_\_

*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

Проверил: \_\_\_\_\_

*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

<sup>1</sup> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

<sup>2</sup> Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

<sup>3</sup> Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

СОГЛАСОВАНО:

"\_\_" \_\_\_\_\_ 2022 года

Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам  
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации  
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2

Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Пермский край, с. Орда, ул. Пролетарская, д. 1 и д.3 (общий двор)

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом  
Основание дефектная ведомость № 2

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 кв 2022 г

Сметная стоимость	1505,01	(157,32) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	1247,52	(130,36) тыс.руб.
монтажных работ	6,66	(0,74) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	35,23	(1,12) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		130,52 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		59,80 чел.час.



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник отдела инфраструктуры и ЖКХ

Д.О. Елькина

"15" августа 2022 года

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. внутридворовые проезды</b>											
<b>1</b>	<b>ФЕР46-04-003-01</b>	<b>Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100</b>	<b>м3</b>			<b>1,5</b>					
		1 ОТ					82,49		123,74	31,52	3 900,28
		2 ЭМ					233,93		350,90	11,26	3 951,13
		ЗТ	чел.-ч	9,67		14,505					
		Итого по расценке					316,42		474,64		7 851,41
		ФОТ							123,74		3 900,28
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			112,60		3 549,25
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			64,34		2 028,15
		<b>Всего по позиции</b>							<b>651,58</b>		<b>13 428,81</b>
<b>2</b>	<b>ФЕР01-01-014-05</b>	<b>Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 Объем=((442+116)*0,3) / 1000</b>	<b>1000 м3</b>			<b>0,1674</b>					
		1 ОТ					210,60		35,25	31,52	1 111,08
		2 ЭМ					5 255,41		879,76	11,26	9 906,10
		3 в т.ч. ОТм					897,84		150,30	31,52	4 737,46
		4 М					4,34		0,73	8,04	5,87
		ЗТ	чел.-ч	27		4,5198					
		ЗТм	чел.-ч	77,4		12,95676					
		Итого по расценке					5 470,35		915,74		11 023,05
		ФОТ							185,55		5 848,54
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			170,71		5 380,66
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			85,35		2 690,33
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 171,80</b>		<b>19 094,04</b>
<b>3</b>	<b>ФССЦлг-03-21-01-003</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км</b>	<b>1 т груза</b>			<b>288,18</b>		<b>4,80</b>	<b>1 383,26</b>	<b>11,42</b>	<b>15 796,83</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(167,4*1,7)+(1,5*2,4)									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 383,26</b>		<b>15 796,83</b>
<b>4</b>	<b>ФЕР01-02-007-01</b>	<b>Уплотнение грунта оснований</b>	<b>100 м2</b>			<b>5,58</b>					
		Объем=558 / 100									
		2 ЭМ					160,84		897,49	11,26	10 105,74
		3 в т.ч. ОТм					8,24		45,98	31,52	1 449,29
		ЗТм	чел.-ч	0,71		3,9618					
		Итого по расценке					160,84		897,49		10 105,74
		ФОТ							45,98		1 449,29
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			42,30		1 333,35
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			21,15		666,67
		<b>Всего по позиции</b>							<b>960,94</b>		<b>12 105,76</b>
<b>5</b>	<b>ФЕР27-04-001-02</b>	<b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы</b>	<b>100 м3</b>			<b>0,558</b>					
		Объем=(558*0,1) / 100									
		1 ОТ					115,49		64,44	31,52	2 031,15
		2 ЭМ					3 357,76		1 873,63	11,26	21 097,07
		3 в т.ч. ОТм					181,59		101,33	31,52	3 193,92
		4 М					17,08		9,53	8,04	76,62
		ЗТ	чел.-ч	14,4		8,0352					
		ЗТм	чел.-ч	14,81		8,26398					
		Итого по расценке					3 490,33		1 947,60		23 204,84
		ФОТ							165,77		5 225,07
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			243,68		7 680,85
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			222,13		7 001,59
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 413,41</b>		<b>37 887,28</b>
<b>6</b>	<b>ФССЦ-02.2.04.03-0003</b>	<b>Смесь песчано-гравийная природная (Автомобильные дороги)</b>	<b>м3</b>			<b>68,076</b>	<b>60,00</b>		<b>4 084,56</b>	<b>8,04</b>	<b>32 839,86</b>
		Объем=55,8*1,22									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 084,56</b>		<b>32 839,86</b>
<b>7</b>	<b>ФССЦпг-03-21-01-036</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 36 км</b>	<b>1 т груза</b>			<b>108,9216</b>	<b>21,65</b>		<b>2 358,15</b>	<b>11,42</b>	<b>26 930,07</b>
		Объем=68,076*1,6									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 358,15</b>		<b>26 930,07</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км Всего по позиции	1 т груза			-108,9216	19,29		-2 101,10	11,42	-23 994,56
9	ФЕР27-04-007-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных Объем=558 / 1000 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) Всего по позиции	1000 м2			0,558					
							269,61		150,44	31,52	4 741,87
							6 250,94		3 488,02	11,26	39 275,11
							371,02		207,03	31,52	6 525,59
							20 487,60		11 432,08	8,04	91 913,92
			чел.-ч	33		18,414					
			чел.-ч	32,36		18,05688					
							27 008,15		15 070,54		135 930,90
									357,47		11 267,46
			%	147		147			525,48		16 563,17
			%	134		134			479,01		15 098,40
									16 075,03		167 592,47
10	ФССЦпг-03-21-01-046	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 46 км Объем=(8,37+105,462)*1,4 Всего по позиции	1 т груза			159,3648	25,59		4 078,15	11,42	46 572,47
11	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км Всего по позиции	1 т груза			-159,3648	19,29		-3 074,15	11,42	-35 106,79
12	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов Объем=558*0,5/1000 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	т			0,279					
							39,10		10,91	11,26	122,85
							7,15		1,99	31,52	62,72
			чел.-ч	0,66		0,18414					
							39,10		10,91		122,85
									1,99		62,72
			%	147		147			2,93		92,20



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			2,67		84,04
		<b>Всего по позиции</b>							<b>16,51</b>		<b>299,09</b>
13	ФССЦ-01.2.03.07-0021	Эмульсия битумная (Автомобильные дороги)	т			0,28737	2 723,20		782,57	8,04	6 291,86
		<b>Всего по позиции</b>							<b>782,57</b>		<b>6 291,86</b>
14	ФССЦпг-03-21-01-113	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 113 км	1 т груза			0,28737	51,96		14,93	11,42	170,50
		<b>Всего по позиции</b>							<b>14,93</b>		<b>170,50</b>
15	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-0,28737	19,29		-5,54	11,42	-63,27
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-5,54</b>		<b>-63,27</b>
16	ФЕР27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона Объем=(558*0,04*2,33) / 100	100 т			0,520056					
		1 ОТ					212,48		110,50	31,52	3 482,96
		2 ЭМ					5 536,89		2 879,49	11,26	32 423,06
		3 в т.ч. ОТм					284,69		148,05	31,52	4 666,54
		4 М					123,62		64,29	8,04	516,89
		ЗТ	чел.-ч	21,77		11,3216191					
		ЗТм	чел.-ч	21,5		11,181204					
		<b>Итого по расценке</b>					5 872,99		3 054,28		36 422,91
		ФОТ							258,55		8 149,50
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			380,07		11 979,77
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			346,46		10 920,33
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 780,81</b>		<b>59 323,01</b>
17	ТЦ_04.2.01.00_59_590422761 438_19.07.2022_02	Асфальтобетон А16Он по ГОСТ Р58406.2-2020 (Автомобильные дороги) Цена=6850/1,2	т			52,525656	5 708,33		37 292,76	8,04	299 833,78
		<b>Всего по позиции</b>							<b>37 292,76</b>		<b>299 833,78</b>
18	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	1000 м2			0,558					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=558 / 1000									
		1 ОТ					154,49		86,21	31,52	2 717,34
		2 ЭМ					4 510,84		2 517,05	11,26	28 341,98
		3 в т.ч. ОТм					101,52		56,65	31,52	1 785,61
		4 М					1 056,43		589,49	8,04	4 739,50
		ЗТ	чел.-ч	16,63		9,27954					
		ЗТм	чел.-ч	7,86		4,38588					
		Итого по расценке					5 721,76		3 192,75		35 798,82
		ФОТ							142,86		4 502,95
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			210,00		6 619,34
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			191,43		6 033,95
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 594,18</b>		<b>48 452,11</b>
19	ТЦ_04.2.01.00_59_590422761 438_19.07.2022_02	Асфальтобетон А16Вн по ГОСТ Р58406.2-2020  (Автомобильные дороги) Объем=558*0,04*2,33 Цена=6766,67/1,2	т			52,0056	5 638,89		36 474,36	8,04	293 253,86
		<b>Всего по позиции</b>							<b>36 474,36</b>		<b>293 253,86</b>
20	ФССЦпг-03-21-01-131	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 131 км Объем=52,525656+52,0056	1 т груза			104,531256	59,05		6 172,57	11,42	70 490,75
		<b>Всего по позиции</b>							<b>6 172,57</b>		<b>70 490,75</b>
21	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-104,531256	19,29		-2 016,41	11,42	-23 027,40
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-2 016,41</b>		<b>-23 027,40</b>
22	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=90 / 100	100 м			0,9					
		1 ОТ					590,51		531,46	31,52	16 751,62
		2 ЭМ					73,02		65,72	11,26	740,01
		3 в т.ч. ОТм					8,70		7,83	31,52	246,80
		4 М					3 690,05		2 861,58	8,04	23 007,10
		ЗТ	чел.-ч	69,8		62,82					
		ЗТм	чел.-ч	0,65		0,585					
		Итого по расценке					3 843,06		3 458,76		40 498,73
		ФОТ							539,29		16 998,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			792,76		24 987,68
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			722,65		22 777,88
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 974,17</b>		<b>88 264,29</b>
23	ФССЦ-05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 (Автомобильные дороги)	шт			90	63,12		5 680,80	8,04	45 673,63
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 680,80</b>		<b>45 673,63</b>
<b>Итого по разделу 1 внутриворонные проезды</b>									<b>124 763,34</b>		
<b>Раздел 2. оснащение</b>											
24	ФЕР09-08-001-01	Установка оборудования: с погружением в бетонное основание Объем=1 / 100	100 шт			0,01					
		1 ОТ					304,01		3,04	31,52	95,82
		2 ЭМ					3 430,97		34,31	11,26	386,33
		3 в т.ч. ОТм					281,18		2,81	31,52	88,57
		4 М					233,10		2,33	8,04	18,73
		ЗТ	чел.-ч	35,64		0,3564					
		ЗТм	чел.-ч	22,48		0,2248					
		<b>Итого по расценке</b>					<b>3 968,08</b>		<b>39,68</b>		<b>500,88</b>
		ФОТ							5,85		184,39
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			5,44		171,48
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			3,63		114,32
		<b>Всего по позиции</b>							<b>48,75</b>		<b>786,68</b>
25	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	м3			0,0634	592,76		37,58	8,04	302,14
		<b>Всего по позиции</b>							<b>37,58</b>		<b>302,14</b>
26	ФССЦ-15.2.03.06-0013	Урна металлическая опрокидывающаяся (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	шт			1	524,20		524,20	8,04	4 214,57
		<b>Всего по позиции</b>							<b>524,20</b>		<b>4 214,57</b>
27	ФССЦ-15.1.02.27-0112	Стол со скамьями без навеса на металлических ножках (Автомобильные дороги)	шт			1	4 939,79		4 939,79	8,04	39 715,91
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 939,79</b>		<b>39 715,91</b>
29	ФЕРм08-03-593-18	Кронштейны со светильниками по: колоннам, фермам, балкам на мостиках	100 шт			0,01					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=1 / 100									
		1 ОТ					1 261,82		12,62	31,52	397,78
		2 ЭМ					36,22		0,36	11,26	4,05
		3 в т.ч. ОТм					5,02		0,05	31,52	1,58
		4 М					75,14		0,75	8,04	6,03
		ЗТ	чел.-ч	127,2		1,272					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,004					
		Итого по расценке					1 373,18		13,73		407,86
		ФОТ							12,67		399,36
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			12,29		387,38
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			6,46		203,67
		<b>Всего по позиции</b>							<b>32,48</b>		<b>998,91</b>
30	ФССЦ-20.3.03.05-0071	Светильники уличного освещения светодиодный	шт			1	704,13		704,13	8,04	5 661,21
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>704,13</b>		<b>5 661,21</b>
31	ФССЦ-20.2.06.05-0011	Кронштейн КР-3 с переменным углом	шт			1	48,24		48,24	8,04	387,85
		(Материалы для строительных работ)									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>48,24</b>		<b>387,85</b>
<b>Итого по разделу 2 оснащение</b>									<b>6 335,17</b>		
<b>Итого по смете:</b>											
		Итого прямые затраты (справочно)							126 454,97		1 107 811,26
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 117,70		35 229,90
		Эксплуатация машин							19 807,50		224 122,03
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							722,02		22 758,08
		Материалы							105 529,77		848 459,33
		Строительные работы							130 361,90		1 247 515,60
		Строительные работы							123 552,04		1 169 747,00
		в том числе:									
		оплата труда							1 105,08		34 832,12
		эксплуатация машин и механизмов							12 997,28		146 349,38
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							721,97		22 756,50
		материалы							104 824,89		842 792,09
		накладные расходы							2 485,97		78 357,75
		сметная прибыль							2 138,82		67 415,66
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							6 809,86		77 768,60
		Монтажные работы							736,61		6 660,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		оплата труда							12,62		397,78
		эксплуатация машин и механизмов							0,36		4,05
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,05		1,58
		материалы							704,88		5 667,24
		накладные расходы							12,29		387,38
		сметная прибыль							6,46		203,67
		<b>Итого</b>							<b>131 098,51</b>		<b>1 254 175,72</b>
		Итого ФОТ (справочно)							1 839,72		57 987,98
		Итого накладные расходы (справочно)							2 498,26		78 745,13
		Итого сметная прибыль (справочно)							2 145,28		67 619,33
		НДС 20%							26 219,70		250 835,14
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>157 318,21</b>		<b>1 505 010,86</b>
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							73 767,12		593 087,64

Составил: \_\_\_\_\_

*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

Проверил: \_\_\_\_\_

*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

<sup>1</sup> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

<sup>2</sup> Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

<sup>3</sup> Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.