

## ПРОТОКОЛ

заседания общественной комиссии по отбору дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ

27.01.2023г.

с.Орда, ул.Советская, д.12

### Присутствовали:

Председатель комиссии: Мелёхин А.С., глава муниципального округа - глава администрации Ординского муниципального округа;

Секретарь: Климова В.В., консультант отдела инфраструктуры и ЖКХ администрации Ординского муниципального округа;

### Члены комиссии:

-Елькина Д.О., начальник отдела инфраструктуры и ЖКХ администрации Ординского муниципального округа;

-Жёлтышева И.Г., начальник управления финансов;

-Запивалова Л.Н., начальник управления имущественных и земельных отношений Ординского муниципального округа;

-Житников П.Л., и.о. начальника МУ «ОКС» Ординского муниципального округа;

-Шляпникова Н.С., начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Ординского муниципального округа;

-Шустикова Т.Г., представитель МП Ординского округа «Теплоплюс»;

6 членов Комиссии из 10, кворум имеется, состав Комиссии утвержден постановлением администрации Ординского муниципального округа от 01.04.2022 №264.

### Повестка:

1. Внесение изменений в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Ординского муниципального округа, на которых планируется благоустройство в рамках реализации подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и сферы ЖКХ Ординского муниципального округа» на 2023 год.

### Слушали:

**докладчик:** Климова В.В., консультант отдела инфраструктуры и ЖКХ администрации Ординского муниципального округа.

Согласно протокола заседания общественной комиссии по отбору дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ от 24.06.2022 года комиссией единогласно принято решение:

«Внести изменения в адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и сферы ЖКХ Ординского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Ординского муниципального округа от 24.09.2020 № 971» на 2023 год:

№ п/п	Адрес дворовой территории
1	с. Орда, ул. Пролетарская, д. 1 и д.3 (общий двор)
2	с. Орда, ул. Пролетарская, д. 5
3	с.Орда, ул.Пролетарская, д.7 и д.9 (общий двор)

Сформировать отдельный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в случае предоставления дополнительных средств из бюджета Пермского края, в том числе в порядке возможного перераспределения:

№ п/п	Адрес дворовой территории
1	с.Орда, ул.Ивановка, д.20 и д.20а (общий двор)
2	с.Орда, ул.Северная, д.6
3	с.Орда, ул.Северная, д.10 и д.12 (общий двор)

».

Постановлением администрации Ординского муниципального округа от 30.06.2022 года №636 «О внесении изменений в муниципальную программу Ординского муниципального округа «Развитие инфраструктуры и сферы ЖКХ Ординского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Ординского муниципального округа от 24.09.2020 № 971» внесены изменения в муниципальную программу.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2023 году утвержден в следующем порядке:

№ п/п	Адрес дворовой территории
1	с. Орда, ул. Пролетарская, д. 1 и д.3 (общий двор)
2	с. Орда, ул. Пролетарская, д. 5
3	с.Орда, ул.Пролетарская, д.7 и д.9 (общий двор)

В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Пермского края бюджету муниципального образования Пермского края на реализацию программ формирования современной городской среды от 20.01.2022 № 57538000-1-2022-003, Соглашением о предоставлении субсидии и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Пермского края бюджету муниципального образования Пермского края, источником предоставления которых являются средства бюджета Пермского края от 27.12.2021 №109, объем бюджетных ассигнований Ординскому муниципальному округу на 2023 год составляет 7 726,73571тыс.руб.

По итогам, состоявшегося 26.12.2022 года, аукциона (извещение №0356500001422001407, начальная (максимальная) цена контракта 7726,73571 тыс.руб.) по благоустройству дворовых территорий из адресного перечня (с. Орда, ул. Пролетарская, д. 1 и д.3 (общий двор), с. Орда, ул. Пролетарская, д. 5, с.Орда, ул. Пролетарская, д.7 и д.9 (общий двор)) образовалась экономия в сумме 2333,04299тыс.руб.

Следующей по очереди дворовой территорией, подлежащей благоустройству, которая находится в сформированном отдельном перечне дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в случае предоставления дополнительных средств из бюджета Пермского края, в том числе в порядке возможного перераспределения является территория по адресу: с.Орда, ул.Ивановка, д.20 и д.20а (общий двор), сметная стоимость по благоустройству которой составляет 2164,48472тыс.руб., что является достаточной для проведения конкурсной процедуры по благоустройству дворовой территории (копия локально-сметного расчета «Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Пермский край, с. Орда, ул.Ивановка, д.20 и д.20а (общий двор)» на 13л. в 1 экз. прилагается к протоколу), не превышает сумму образовавшейся экономии.

В соответствии с положением об общественной комиссии по отбору дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Ординского муниципального округа от 01.04.2022 года №264:

В полномочия комиссии входит проведение отбора дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Ординского муниципального округа Пермского края, с целью включения в муниципальные программы на основании принятых и зарегистрированных заявок;

**Предложено:**

Внести изменения в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Ординского муниципального округа, на которых планируется благоустройство в рамках реализации подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и сферы ЖКХ Ординского муниципального округа» на 2023 год:

№ п/п	Адрес дворовой территории
1	с. Орда, ул. Пролетарская, д. 1 и д.3 (общий двор)
2	с. Орда, ул. Пролетарская, д. 5
3	с.Орда, ул.Пролетарская, д.7 и д.9 (общий двор)
4	с.Орда, ул.Ивановка, д.20 и д.20а (общий двор)

**Обмен мнениями.**

**Решение:**

Внести изменения в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Ординского муниципального округа, на которых планируется благоустройство в рамках реализации подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и сферы ЖКХ Ординского муниципального округа» на 2023 год:


№ п/п	Адрес дворовой территории
1	с. Орда, ул. Пролетарская, д. 1 и д.3 (общий двор)
2	с. Орда, ул. Пролетарская, д. 5
3	с.Орда, ул.Пролетарская, д.7 и д.9 (общий двор)
4	с.Орда, ул.Ивановка, д.20 и д.20а (общий двор)


**Голосование:** Единогласно.


Председатель комиссии


Секретарь комиссии


Члены комиссии:


 А.С.Мелёхин


 В.В. Климова


 И.Г.Жёлтышева

 Л.Н.Запивалова


 Д.О.Елькина

 Н.С.Шляпникова

 П.Л.Житников

 Т.Г.Шустикова

СОГЛАСОВАНО:



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник отдела инфраструктуры и ЖКХ

Д.О. Елькина

" 27 " августа 2023 года

" " 2023 года

Наименование программного продукта  
 Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр<sup>1</sup>

Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации  
 Наименование зоны субъекта Российской Федерации

59. Пермский край

Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Пермский край, с. Орда, ул.Ивановка, д.20 и д.20а (общий двор)  
 (наименование стройки)

Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Пермский край, с. Орда, ул.Ивановка, д.20 и д.20а (общий двор)  
 (наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Пермский край, с. Орда, ул.Ивановка, д.20 и д.20а (общий двор)  
 (наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом  
 Основание \_\_\_\_\_

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 кв 2022 г

Сметная стоимость	2164,48	(213,97) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	1772,08	(174,69) тыс.руб.
монтажных работ	31,65	(3,61) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	59,56	(1,86) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		217,09 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		87,05 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. внутривозовые проезды</b>											
1	ФЕР01-01-014-05	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 Объем=(628*0,25) / 1000	1000 м3			0,157					
		1 ОТ					210,60		33,06	32,02	1 058,58
		2 ЭМ					5 255,41		825,10	11,78	9 719,68
		3 в т.ч. ОТм					897,84		140,96	32,02	4 513,54
		4 М					4,34		0,68	8,12	5,52
		ЗТ	чел.-ч	27		4,239					
		ЗТм	чел.-ч	77,4		12,1518					
		Итого по расценке					5 470,35		858,84		10 783,78
		ФОТ							174,02		5 572,12
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92			160,10		5 126,35
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	46			80,05		2 563,18
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 098,99</b>		<b>18 473,31</b>
2	ФССЦпг-03-21-01-003	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км Объем=157*1,7	1 т груза			266,9	4,80		1 281,12	11,93	15 283,76
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 281,12</b>		<b>15 283,76</b>
3	ФЕР27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы Объем=(628*0,1) / 100	100 м3			0,628					
		1 ОТ					115,49		72,53	32,02	2 322,41
		2 ЭМ					3 357,76		2 108,67	11,78	24 840,13
		3 в т.ч. ОТм					181,59		114,04	32,02	3 651,56
		4 М					17,08		10,73	8,12	87,13
		ЗТ	чел.-ч	14,4		9,0432					
		ЗТм	чел.-ч	14,81		9,30068					
		Итого по расценке					3 490,33		2 191,93		27 249,67
		ФОТ							186,57		5 973,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			274,26		8 781,74
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			250,00		8 005,12
	<b>Всего по позиции</b>								<b>2 716,19</b>		<b>44 036,53</b>
4	ФССЦ-02.2.04.03-0003	Смесь песчано-гравийная природная (Автомобильные дороги) Объем=62,8*1,22	м3			76,616	60,00		4 596,96	8,12	37 327,32
	<b>Всего по позиции</b>								<b>4 596,96</b>		<b>37 327,32</b>
5	ФССЦпг-03-21-01-042	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 42 км Объем=76,616*1,6	1 т груза			122,5856	24,01		2 943,28	11,93	35 113,33
	<b>Всего по позиции</b>								<b>2 943,28</b>		<b>35 113,33</b>
6	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-122,5856	19,29		-2 364,68	11,93	-28 210,63
	<b>Всего по позиции</b>								<b>-2 364,68</b>		<b>-28 210,63</b>
7	ФЕР27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных  Объем=628 / 1000	1000 м2			0,628					
		1 ОТ						269,61	169,32	32,02	5 421,63
		2 ЭМ						7 442,38	4 673,81	11,78	55 057,48
		3 в т.ч. ОТм						429,14	269,50	32,02	8 629,39
		4 М						22 322,55	14 018,56	8,12	113 830,71
		ЗТ	чел.-ч	33		20,724					
		ЗТм	чел.-ч	37,37		23,46836					
		<b>Итого по расценке</b>						30 034,54	18 861,69		174 309,82
		ФОТ							438,82		14 051,02
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			645,07		20 655,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			588,02		18 828,37
	<b>Всего по позиции</b>								<b>20 094,78</b>		<b>213 793,19</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ФССЦпг-03-21-01-161	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 161 км Объем=(9,42+118,692)*1,4	1 т груза			179,3568	70,86		12 709,22	11,93	151 620,99
		Всего по позиции							12 709,22		151 620,99
9	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-179,3568	19,29		-3 459,79	11,93	-41 275,29
		Всего по позиции							-3 459,79		-41 275,29
10	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов Объем=628*0,5/1000	т			0,314					
		2 ЭМ					39,10		12,28	11,78	144,66
		3 в т.ч. ОТм					7,15		2,25	32,02	72,05
		ЗТм	чел.-ч	0,66		0,20724					
		Итого по расценке					39,10		12,28		144,66
		ФОТ							2,25		72,05
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			3,31		105,91
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			3,02		96,55
		Всего по позиции							18,61		347,12
11	ФССЦ-01.2.03.07-0024	Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 или эквивалент (Автомобильные дороги)	т			0,32342	1 923,08		621,96	8,12	5 050,32
		Всего по позиции							621,96		5 050,32
12	ФЕР27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона Объем=(628*0,04*2,33) / 100	100 т			0,585296					
		1 ОТ					212,48		124,36	32,02	3 982,01
		2 ЭМ					5 536,89		3 240,72	11,78	38 175,68
		3 в т.ч. ОТм					284,69		166,63	32,02	5 335,49
		4 М					123,62		72,35	8,12	587,48
		ЗТ	чел.-ч	21,77		12,7418939					
		ЗТм	чел.-ч	21,5		12,583864					
		Итого по расценке					5 872,99		3 437,43		42 745,17
		ФОТ							290,99		9 317,50
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			427,76		13 696,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			389,93		12 485,45
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 255,12</b>		<b>68 927,35</b>
13	ТЦ_04.2.01.00_59_590422761 438_19.07.2022_02	Асфальтобетон А16Он по ГОСТ Р58406.2-2020  (Автомобильные дороги) Цена=6300/1,2	т			59,114896	5 250,00		38 220,84	8,12	310 353,20
		<b>Всего по позиции</b>							<b>38 220,84</b>		<b>310 353,20</b>
14	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см  Объем=628 / 1000	1000 м2			0,628					
		1 ОТ						154,49	97,02	32,02	3 106,58
		2 ЭМ						4 510,84	2 832,81	11,78	33 370,50
		3 в т.ч. ОТм						101,52	63,75	32,02	2 041,28
		4 М						1 056,43	663,44	8,12	5 387,13
		ЗТ	чел.-ч	16,63		10,44364					
		ЗТм	чел.-ч	7,86		4,93608					
		Итого по расценке						5 721,76	3 593,27		41 864,21
		ФОТ							160,77		5 147,86
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			236,33		7 567,35
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			215,43		6 898,13
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 045,03</b>		<b>56 329,69</b>
15	ТЦ_04.2.01.00_59_590422761 438_19.07.2022_02	Асфальтобетон А16Вн по ГОСТ Р58406.2-2020  (Автомобильные дороги) Объем=628*0,04*2,33 Цена=6300/1,2	т			58,5296	5 250,00		37 842,41	8,12	307 280,40
		<b>Всего по позиции</b>							<b>37 842,41</b>		<b>307 280,40</b>
16	ФССЦпг-03-21-01-120	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 120 км Объем=59,114896+58,5296	1 т груза			117,644496	54,72		6 437,51	11,93	76 799,49
		<b>Всего по позиции</b>							<b>6 437,51</b>		<b>76 799,49</b>
17	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-117,644496	19,29		-2 269,36	11,93	-27 073,46



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Всего по позиции</b>									<b>-2 269,36</b>		<b>-27 073,46</b>
18	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=111 / 100	100 м			1,11					
		1 ОТ					590,51		655,47	32,02	20 988,15
		2 ЭМ					73,02		81,05	11,78	954,77
		3 в т.ч. ОТм					8,70		9,66	32,02	309,31
		4 М					3 690,05		4 095,96	8,12	33 259,20
		ЗТ	чел.-ч	69,8		77,478					
		ЗТм	чел.-ч	0,65		0,7215					
		Итого по расценке					4 353,58		4 832,48		55 202,12
		ФОТ							665,13		21 297,46
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			977,74		31 307,27
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			891,27		28 538,60
<b>Всего по позиции</b>									<b>6 704,49</b>		<b>115 047,99</b>
19	ФССЦ-05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 (Автомобильные дороги)	шт			111	63,12		7 006,32	8,12	56 891,32
<b>Всего по позиции</b>									<b>7 006,32</b>		<b>56 891,32</b>
<b>подъезды из щебня</b>											
20	ФЕР01-01-014-05	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 Объем=(486*0,15) / 1000	1000 м3			0,0729					
		1 ОТ					210,60		15,35	32,02	491,51
		2 ЭМ					5 255,41		383,12	11,78	4 513,15
		3 в т.ч. ОТм					897,84		65,45	32,02	2 095,71
		4 М					4,34		0,32	8,12	2,60
		ЗТ	чел.-ч	27		1,9683					
		ЗТм	чел.-ч	77,4		5,64246					
		Итого по расценке					5 470,35		398,79		5 007,26
		ФОТ							80,80		2 587,22
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			74,34		2 380,24
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			37,17		1 190,12
<b>Всего по позиции</b>									<b>510,30</b>		<b>8 577,62</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	ФССЦпг-03-21-01-003	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 3 км Объем=72,9*1,7	1 т груза			123,93	4,80		594,86	11,93	7 096,68
		<b>Всего по позиции</b>							<b>594,86</b>		<b>7 096,68</b>
22	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=(486*0,15) / 100	100 м3			0,729					
		1 ОТ					173,23		126,28	32,02	4 043,49
		2 ЭМ					5 268,76		3 840,93	11,78	45 246,16
		3 в т.ч. ОТм					267,67		195,13	32,02	6 248,06
		4 М					17,08		12,45	8,12	101,09
		ЗТ	чел.-ч	21,6		15,7464					
		ЗТм	чел.-ч	20,6		15,0174					
		<b>Итого по расценке</b>					5 459,07		3 979,66		49 390,74
		ФОТ							321,41		10 291,55
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			472,47		15 128,58
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			430,69		13 790,68
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 882,82</b>		<b>78 310,00</b>
23	ФССЦ-02.2.05.04-1812	Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2 (Автомобильные дороги) Объем=486*0,1*1,26	м3			61,236	98,60		6 037,87	8,12	49 027,50
		<b>Всего по позиции</b>							<b>6 037,87</b>		<b>49 027,50</b>
24	ФССЦ-02.2.05.04-1772	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2 (Автомобильные дороги) Объем=486*0,05*1,26	м3			30,618	114,13		3 494,43	8,12	28 374,77
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 494,43</b>		<b>28 374,77</b>
25	ФССЦпг-03-21-01-045	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 45 км Объем=61,236+30,618	1 т груза			91,854	25,19		2 313,80	11,93	27 603,63
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 313,80</b>		<b>27 603,63</b>
26	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 30 км	1 т груза			-91,854	19,29		-1 771,86	11,93	-21 138,29
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-1 771,86</b>		<b>-21 138,29</b>
<b>Итого по разделу 1 внутривидовые проезды</b>									<b>158 558,22</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 2. тротуары</b>											
27	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=(74*0,05) / 100	100 м3			0,037					
		1 ОТ					173,23		6,41	32,02	205,25
		2 ЭМ					5 268,76		194,94	11,78	2 296,39
		3 в т.ч. ОТм					267,67		9,90	32,02	317,00
		4 М					17,08		0,63	8,12	5,12
		ЗТ	чел.-ч	21,6		0,7992					
		ЗТм	чел.-ч	20,6		0,7622					
		Итого по расценке					5 459,07		201,98		2 506,76
		ФОТ							16,31		522,25
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			23,98		767,71
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			21,86		699,82
		<b>Всего по позиции</b>							<b>247,82</b>		<b>3 974,29</b>
28	ФССЦ-02.2.05.04-1772	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2 (Автомобильные дороги) Объем=74*0,05*1,26	м3			4,662	114,13		532,07	8,12	4 320,41
		<b>Всего по позиции</b>							<b>532,07</b>		<b>4 320,41</b>
29	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов Объем=74*0,5/1000	т			0,037					
		2 ЭМ					39,10		1,45	11,78	17,08
		3 в т.ч. ОТм					7,15		0,26	32,02	8,33
		ЗТм	чел.-ч	0,66		0,02442					
		Итого по расценке					39,10		1,45		17,08
		ФОТ							0,26		8,33
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			0,38		12,25
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			0,35		11,16
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2,18</b>		<b>40,49</b>
30	ФССЦ-01.2.03.07-0024	Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 или эквивалент (Автомобильные дороги)	т			0,03811	1 923,08		73,29	8,12	595,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всего по позиции</b>							<b>73,29</b>		<b>595,11</b>
<b>31</b>	<b>ФЕР27-07-001-01</b>	<b>Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,74</b>					
		Объем=74 / 100									
		1 ОТ					133,78		99,00	32,02	3 169,98
		2 ЭМ					57,32		42,42	11,78	499,71
		3 в т.ч. ОТм					0,80		0,59	32,02	18,89
		4 М					131,40		97,24	8,12	789,59
		ЗТ	чел.-ч	14,4		10,656					
		ЗТм	чел.-ч	0,07		0,0518					
		Итого по расценке					322,50		238,66		4 459,28
		ФОТ							99,59		3 188,87
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			112,54		3 603,42
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			76,68		2 455,43
		<b>Всего по позиции</b>							<b>427,88</b>		<b>10 518,13</b>
<b>32</b>	<b>ФЕР27-07-001-02</b>	<b>На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,74</b>					
		Объем=74 / 100									
		толщиной до 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расч.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расч.; ТЗ=4; ТЗМ=4)									
		1 ОТ					21,55	4	63,79	32,02	2 042,56
		2 ЭМ					8,40	4	24,86	11,78	292,85
		ЗТ	чел.-ч	2,32	4	6,8672					
		Итого по расценке					29,95		88,65		2 335,41
		ФОТ							63,79		2 042,56
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			72,08		2 308,09
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			49,12		1 572,77
		<b>Всего по позиции</b>							<b>209,85</b>		<b>6 216,27</b>
<b>33</b>	<b>ФССЦ-04.2.01.01-0054</b>	<b>Смеси асфальтобетонные плотные тип Г марка II</b>	<b>т</b>			<b>8,8652</b>	<b>578,89</b>		<b>5 131,98</b>	<b>8,12</b>	<b>41 671,68</b>
		(Автомобильные дороги)									
		Объем=5,2836+3,5816									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 131,98</b>		<b>41 671,68</b>
<b>34</b>	<b>ФССЦпг-03-21-01-040</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 40 км</b>	<b>1 т груза</b>			<b>8,8652</b>	<b>23,23</b>		<b>205,94</b>	<b>11,93</b>	<b>2 456,86</b>
		<b>Всего по позиции</b>							<b>205,94</b>		<b>2 456,86</b>
<b>35</b>	<b>ФССЦпг-03-21-01-030</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км</b>	<b>1 т груза</b>			<b>-8,8652</b>	<b>19,29</b>		<b>-171,01</b>	<b>11,93</b>	<b>-2 040,15</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Всего по позиции</b>									<b>-171,01</b>		<b>-2 040,15</b>
36	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=57 / 100	100 м			0,57					
		1 ОТ					590,51		336,59	32,02	10 777,61
		2 ЭМ					73,02		41,62	11,78	490,28
		3 в т.ч. ОТм					8,70		4,96	32,02	158,82
		4 М					3 690,05		2 103,33	8,12	17 079,04
		ЗТ	чел.-ч	69,8		39,786					
		ЗТм	чел.-ч	0,65		0,3705					
		Итого по расценке					4 353,58		2 481,54		28 346,93
		ФОТ							341,55		10 936,43
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			502,08		16 076,55
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			457,68		14 654,82
<b>Всего по позиции</b>									<b>3 441,30</b>		<b>59 078,30</b>
37	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (Автомобильные дороги)	шт			57	22,36		1 274,52	8,12	10 349,10
<b>Всего по позиции</b>									<b>1 274,52</b>		<b>10 349,10</b>
<b>Итого по разделу 2 тротуары</b>									<b>11 375,82</b>		
<b>Раздел 3. оснащение</b>											
38	ФЕР09-08-001-03	Установка оборудования: на подготовленный бетонный фундамент Объем=6 / 100	100 шт			0,06					
		1 ОТ					375,75		22,55	32,02	722,05
		2 ЭМ					732,40		43,94	11,78	517,61
		3 в т.ч. ОТм					345,45		20,73	32,02	663,77
		ЗТ	чел.-ч	44,05		2,643					
		ЗТм	чел.-ч	29,78		1,7868					
		Итого по расценке					1 108,15		66,49		1 239,66
		ФОТ							43,28		1 385,82
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			40,25		1 288,81
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			26,83		859,21
<b>Всего по позиции</b>									<b>133,57</b>		<b>3 387,68</b>
39	ФССЦ-01.7.15.02-0040	Болты анкерные с гайкой, размер 12,0х100 мм	100 шт			0,12	272,00		32,64	8,12	265,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Строительные металлические конструкции) Объем=12 / 100									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>32,64</b>		<b>265,04</b>
40	ФССЦ-15.2.03.06-0013	Урна металлическая опрокидывающаяся (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	шт			2	524,20		1 048,40	8,12	8 513,01
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 048,40</b>		<b>8 513,01</b>
41	ФССЦ-15.2.03.04-0052	Скамья парковая: СК-3, размеры 2000х330х440 мм (Автомобильные дороги)	шт			4	861,65		3 446,60	8,12	27 986,39
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 446,60</b>		<b>27 986,39</b>
42	ФЕРм08-03-593-18	Кронштейны со светильниками по: колоннам, фермам, балкам на мостиках Объем=2 / 100	100 шт			0,02					
		1 ОТ					1 261,82		25,24	32,02	808,18
		2 ЭМ					36,22		0,72	11,78	8,48
		3 в т.ч. ОТм					5,02		0,10	32,02	3,20
		4 М					75,14		1,50	8,12	12,18
		ЗТ	чел.-ч	127,2		2,544					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,008					
		Итого по расценке					1 373,18		27,46		828,84
		ФОТ							25,34		811,38
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			24,58		787,04
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			12,92		413,80
		<b>Всего по позиции</b>							<b>64,96</b>		<b>2 029,68</b>
43	ФССЦ-20.2.06.05-0011	Кронштейн КР-3 с переменным углом (Материалы для строительных работ)	шт			2	48,24		96,48	8,12	783,42
		<b>Всего по позиции</b>							<b>96,48</b>		<b>783,42</b>
44	ФССЦ-20.3.03.07-0141	Светильник уличный GM: U35-14-ML-T6-35-CG-65-L00-K или эквивалент (Электротехнические установки на других объектах)	шт			2	1 743,82		3 487,64	8,12	28 319,64
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 487,64</b>		<b>28 319,64</b>
45	ФЕРм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм <sup>2</sup> Объем=6 / 100	100 м			0,06					
		1 ОТ					42,21		2,53	32,02	81,01
		2 ЭМ					1,81		0,11	11,78	1,30
		3 в т.ч. ОТм					0,26		0,02	32,02	0,64
		4 М					11,27		0,68	8,12	5,52
		ЗТ	чел.-ч	4,49		0,2694					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,0012					
		Итого по расценке					55,29		3,32		87,83
		ФОТ							2,55		81,65
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2,47		79,20
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,30		41,64
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7,09</b>		<b>208,67</b>
46	ФССЦ-21.1.06.09-0091	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 2х1,5-660	1000 м			0,006	2 554,00		15,32	8,12	124,40
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Объем=6 / 1000									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>15,32</b>		<b>124,40</b>
47	ФЕРм08-02-409-01	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м			0,06					
		Объем=6 / 100									
		1 ОТ					178,98		10,74	32,02	343,89
		2 ЭМ					33,80		2,03	11,78	23,91
		3 в т.ч. ОТм					2,26		0,14	32,02	4,48
		4 М					18,89		1,13	8,12	9,18
		ЗТ	чел.-ч	19,04		1,1424					
		ЗТм	чел.-ч	0,18		0,0108					
		Итого по расценке					231,67		13,90		376,98
		ФОТ							10,88		348,37
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			10,55		337,92
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			5,55		177,67
		<b>Всего по позиции</b>							<b>30,00</b>		<b>892,57</b>
48	ФССЦ-24.3.01.02-0021	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм	м			6	1,61		9,66	8,12	78,44
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>9,66</b>		<b>78,44</b>
<b>Итого по разделу 3 оснащение</b>									<b>8 372,36</b>		
<b>Итого по смете:</b>											
		Итого прямые затраты (справочно)							170 708,24		1 560 444,59
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 860,24		59 564,89
		Эксплуатация машин							34 799,61		412 406,74
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							1 064,07		34 071,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы							134 048,39		1 088 472,96
		Строительные работы							174 691,73		1 772 083,87
		Строительные работы							158 242,70		1 575 846,95
		в том числе:									
		оплата труда							1 821,73		58 331,81
		эксплуатация машин и механизмов							18 347,72		216 136,13
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 063,81		34 063,20
		материалы							130 532,46		1 059 923,60
		накладные расходы							4 022,69		128 806,00
		сметная прибыль							3 518,10		112 649,41
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							16 449,03		196 236,92
		Монтажные работы							3 614,67		31 653,40
		в том числе:									
		оплата труда							38,51		1 233,08
		эксплуатация машин и механизмов							2,86		33,69
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,26		8,32
		материалы							3 515,93		28 549,36
		накладные расходы							37,60		1 204,16
		сметная прибыль							19,77		633,11
		<b>Итого</b>							<b>178 306,40</b>		<b>1 803 737,27</b>
		Итого ФОТ (справочно)							2 924,31		93 636,41
		Итого накладные расходы (справочно)							4 060,29		130 010,16
		Итого сметная прибыль (справочно)							3 537,87		113 282,52
		НДС 20%							35 661,28		360 747,45
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>213 967,68</b>		<b>2 164 484,72</b>
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							76 063,25		617 633,60

Составил: \_\_\_\_\_  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

<sup>1</sup> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

<sup>2</sup> Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

<sup>3</sup> Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.